

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：钢筋加工安装运输

桩号及部位：K76+000 左 3.9km

编号	细目名称	单位	工程数量
一	钢筋加工		
403-1	基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工	kg	407500
-b	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	3336900
403-2	下部结构钢筋（台帽、耳背墙、台身、墩柱、墩系梁、挡块、垫石）		
-a1	光圆钢筋（HPB300）（台帽、耳背墙、台身、墩系梁、挡块、垫石）加工	kg	30000
-b1	带肋钢筋（HRB400）（台帽、耳背墙、台身、墩系梁、挡块、垫石）加工	kg	702000
-b2	盖梁钢筋加工（含骨架片及盖梁其他钢筋）	kg	1110607
-a3	墩柱光圆钢筋（HPB300）钢筋加工	kg	582800
-b3	墩柱带肋钢筋（HRB400）钢筋加工	kg	8056493
	基础、下构钢筋（HPB300、HRB400）成笼	kg	12383693
403-4	附属结构钢筋（护栏、搭板、桥面铺装）		
-b	带肋钢筋加工（HRB400）护栏	kg	644600
-a	光圆钢筋加工（HPB300）搭板、桥面铺装	kg	4500
-b	带肋钢筋加工（HRB400）搭板、桥面铺装	kg	638100
420-2	涵洞、通道（基础、台帽、预制盖板、现浇盖板）		
-b1	光圆钢筋加工（HPB300）	kg	169194
-b2	带肋钢筋加工（HRB400）	kg	545728
三	钢筋运输		
	钢筋运输数量	kg	16228422